COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

REGIONE TOSCANA
APPROVATA COME DA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL 11 MAR 1983 N. 290
IL PRESIDENTE
Per copia conforme
PER LA GIUNTA REGIONALE
Il Segretario

INDAGINE GEOLOGICO TECNICA DI SUPPORTO ALLA VARIANTE AL P.R.G.

TAVOLA 6
Carta della fattibilita' in scala 1:5.000

Il geologo
DOTT. SANDRO ROCCA

IL SINDACO
Dott. Mauro Mariani

LEGENDA

CLASSE 1-FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

EQUIVALE A LIVELLI DI RISCHIO IRRILEVANTE.
IN QUESTI CASI LA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL TERRENO A LIVELLO DI PROGETTO PUO' ESSERE OTTENUTA PER MEZZO DI RACCOLTA DI NOTIZIE, MA LA VALIDITA' DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI DEVE ESSERE MOTIVATA CON APPOSITA RELAZIONE.

CLASSE 2-FATTIBILITA' CON NORMALI VINCOLI DA PRECISARE A LIVELLO DI PROGETTO

EQUIVALE A LIVELLI DI RISCHIO BASSO RAGGIUNGIBILI IN AREE NON SUFFICIENTEMENTE NOTE ANCHE SE IPOTIZZATE A BASSA PERICOLOSITA'
NON SONO PREVISTE INDAGINI DI DETTAGLIO A LIVELLO DI AREA COMPLESSIVA; IL PROGETTO DEVE BASARSI SU UNA APPOSITA INDAGINE GEOGNOSTICA MIRATA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI EVIDENZIATI NEGLI STUDI CONDOTTI A LIVELLO DI P.R.G..

CLASSE 3-FATTIBILITA' CONDIZIONATA

EQUIVALE A LIVELLI DI RISCHIO MEDIO-ALTO.
SONO RICHIESTE INDAGINI DI DETTAGLIO CONDOTTE A LIVELLO DI AREA COMPLESSIVA SIA COME SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI CHE NEL CASO SIA IPOTIZZATO UN INTERVENTO DIRETTO.
L'ESECUZIONE DI QUANTO PREVISTO DAI RISULTATI DI TALI INDAGINI IN TERMINI DI INTERVENTI DI BONIFICA, MIGLIORAMENTO DEI TERRENI E/O TECNICHE FONDAZIONALI PARTICOLARI COSTITUISCONO UN VINCOLO SPECIFICO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA.

CLASSE 4-FATTIBILITA' LIMITATA

EQUIVALE A LIVELLI DI RISCHIO ELEVATO OTTENIBILI IPOTIZZANDO QUALSIASI TIPO DI UTILIZZAZIONE CHE NON SIA PURAMENTE CONSERVATIVA O DI RIPRISTINO IN AREE A PERICOLOSITA' ELEVATA; O PREVEDENDO UTILIZZAZIONI DALL'ELEVATO VALORE DI VULNERABILITA' IN AREE A PERICOLOSITA' MEDIO-BASSA.
IN QUESTE AREE GIA' A LIVELLO DI STRUMENTO URBANISTICO GENERALE SONO DA PREVEDERE SPECIFICHE INDAGINI GEOGNOSTICHE E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER PRECISARE I TERMINI DEL PROBLEMA; IN BASE AI RISULTATI DI TALI STUDI DOVRA' ESSERE PREDISPOSTO UN ESAURIENTE PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E BONIFICA, MIGLIORAMENTO DEI TERRENI E TECNICHE FONDAZIONALI PARTICOLARI E UN PROGRAMMA DI CONTROLLI NECESSARI A VALUTARE L'ESITO DI TALI INTERVENTI.