

Unione dei Comuni del Pratomagno  
Provincia di Arezzo

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E  
FORNITURE PREVISTE PER  
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI  
LAVORI**

**OGGETTO:** DODS 2016 - Manutenzione straordinaria dell'alveo e degli argini del  
Torrente Faella, nei Comuni di Castelfranco Piantiscò e Figline Incisa  
Valdarno. (prog. 240/2016)

**COMMITTENTE:**

Data, 5/12/2016

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL CONCORRENTE**  
(timbro e firma)

*[Firma]*  
**M.I. - C.S. s.r.l.**  
via...  
...  
...@comune.it

*[Firma]*  
**D'ERFEO COSTRUZIONI S.a.s.**  
del G.m. D'Errio S. a.  
Via dell'Industria 13  
58022 L. S. MARCA (GR)  
C.F. - P. IVA 01040640532

Num Ord TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre in lettere	TOTALE
<b>RIPORTO</b>					
<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 Il pp. 625.2.3. 11	Fornitura e posa in opera di scogliera fluviale con massi naturali non gelivi compatte fortemente resistenti all'abrasione, da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo. Con massi di 1 - 1,5 t, spessore 0.6-0.8 m	SOMMANO...	1'370,00	70,00 SETTANTA/00	95900,00
2 TOS_16.01 A.05.02.01	RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi splanamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.	SOMMANO...	m3 4'330,00	5,00 CINQUE/00	21650,00
3 TOS_16_01 A.04.002.02	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti, da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00.	SOMMANO...	m3 6'250,00	5,00 CINQUE/00	31250,00
4 Voce 10 Cons.	Taglio di pianta arborea isolata o singola di qualsiasi diametro, con uso di piattaforma o con tecnica "tree-climbing", compresa la rimozione di tronchi depositati dalle acque del fiume nell'alveo; il lavoro eseguito con qualsiasi mezzo, anche in presenza di acqua, lungo sponde, in alveo e comunque nelle pertinenze idrauliche del cantiere senza rimuovere le ceppaie e le radici, comprenda l'allontanamento tempestivo e la raccolta del materiale di risulta dalla zona allagabile, lo smacchio, l'abbattimento, lo depezzamento della parte lignea e della ramaglia, il loro eventuale abbruciamento in loco (nei limiti di legge) e/o il loro carico, trasporto ed accatastamento agli imposti camionabili, compreso altresì l'onere della costituzione delle piste di accesso ai mezzi d'opera da impiegare; non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro eseguito a regola d'arte è valutato considerando nel prezzo il valore residuo del legname lavorato. Per 2 o più piante	SOMMANO...	cadauno 10,00	200,00 DUECENTO/00	2000,00
5 Voce 1 Bis Cons. A.I.	Sfalcio di vegetazione eseguito prevalentemente a macchina, su superfici sia orizzontali che inclinate compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1,3 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il più possibile rasenti al suolo senza rimuovere ceppaie e radici; nel prezzo è compresa la tempestiva raccolta del materiale derivante dalle operazioni di sfalcio di vegetazione, il suo allontanamento dalla zona allagabile, l'eventuale abbruciamento in loco (nei limiti di legge) e/o il carico, trasporto ed accatastamento agli imposti camionabili, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Alta Intensità	SOMMANO...	mq 4'400,00	0,50 ZERO/50	2200,00
6 Voce 1 Bis Cons. M.I	Sfalcio di vegetazione eseguito prevalentemente a macchina, su superfici sia orizzontali che inclinate compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1,3 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il più possibile rasenti al suolo senza rimuovere ceppaie e radici; nel prezzo è compresa la tempestiva raccolta del materiale derivante dalle operazioni di sfalcio di vegetazione, il suo				

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE  
M.I. - C.S. s.r.l.  
Il Presidente Consiglio Amm. na  
C.F. - P. IVA 01640540532

Voce ed TARIFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
<b>RIPORTO</b>						
	allontanamento dalla zona allagabile, l'eventuale abbruciamento in loco (nei limiti di legge) e/o il carico, trasporto ed accatastamento agli imposti camionabili, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regole d'arte. Media Intensità	SOMMANO...	mq	7'000,00	0,30 Zero/30	2100,00
7 Voce 4 Cons. A.I.	Taglio di vegetazione, con eventuale selezione da parte della D. L., di qualunque tipo, sia arborea che arbustiva che erbacea, comprese le spinale e gli alberi di qualsiasi diametro cresciute nell'alveo fluviale e/o su rilevati arginali; il lavoro sarà eseguito con mezzi meccanici ad uso manuale compreso smacchio, abbattimento, depezzamento della parte lignea e della ramaglia, il loro eventuale abbruciamento in loco (nei limiti di legge) e/o il loro carico, trasporto ed accatastamento agli imposti camionabili; senza rimozione delle ceppaie e delle radici; i materiali di risulta dovranno essere tempestivamente raccolti ed allontanati dalla zona allagabile, il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro sarà valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Alta Intensità	SOMMANO...	mq	5'250,00	1,50 Uno/50	7875,00
8 Voce 4 Cons. B.I.	Taglio di vegetazione, con eventuale selezione da parte della D. L., di qualunque tipo, sia arborea che arbustiva che erbacea, comprese le spinale e gli alberi di qualsiasi diametro cresciute nell'alveo fluviale e/o su rilevati arginali; il lavoro sarà eseguito con mezzi meccanici ad uso manuale compreso smacchio, abbattimento, depezzamento della parte lignea e della ramaglia, il loro eventuale abbruciamento in loco (nei limiti di legge) e/o il loro carico, trasporto ed accatastamento agli imposti camionabili; senza rimozione delle ceppaie e delle radici; i materiali di risulta dovranno essere tempestivamente raccolti ed allontanati dalla zona allagabile, il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro sarà valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Bassa Intensità	SOMMANO...	mq	8'516,00	0,90 Zero/90	7664,40
9 Voce 4 Cons. M.I.	Taglio di vegetazione, con eventuale selezione da parte della D. L., di qualunque tipo, sia arborea che arbustiva che erbacea, comprese le spinale e gli alberi di qualsiasi diametro cresciute nell'alveo fluviale e/o su rilevati arginali; il lavoro sarà eseguito con mezzi meccanici ad uso manuale compreso smacchio, abbattimento, depezzamento della parte lignea e della ramaglia, il loro eventuale abbruciamento in loco (nei limiti di legge) e/o il loro carico, trasporto ed accatastamento agli imposti camionabili; senza rimozione delle ceppaie e delle radici; i materiali di risulta dovranno essere tempestivamente raccolti ed allontanati dalla zona allagabile, il lavoro si intende anche in presenza di acqua e non comprende il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento; il lavoro sarà valutato per l'effettiva superficie trattata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Media Intensità	SOMMANO...	mq	12'780,00	1,00 Uno/00	12780,00
10 Voce Cippatura C.A.V	Sovrapprezzo per cippatura del materiale di risulta per il materiale di diametro massimo di 18 cm	SOMMANO...	a corpo	1,00	2500,00 Due mila cinquecento/00	2500,00
Parziale LAVORI A MISURA euro						185919,40
<b>TOTALE euro</b>						<b>185919,40</b>

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

II. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

**M.J. - C.S. s.r.l.**  
 Presidente Consiglio Amm. na  
 C.F. - P.IVA - 01040010552

NUMERO CATEGORIA	LAVORI, FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	QUANTITA' di MISURA	UNITA' di MISURA	PREZZI UNITARI Euro		TOTALE
				in cifre	in lettere	

RIPORTO

CENTOTREMMACEDUECENTO E CINQUECENTO SEICENTOCINQUE/EURO

(di costi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del 13,14%

DI CIAMMONEVIRGOLA CENTOQUANTANTANOVE PERCENTO

(ribasso in lettere)

Data, 5/12/2016

IL CONCORRENTE  
(timbro e firma)

*M.I. - C.S. s.r.l.*  
Il Presidente Consiglio Amm.ne

Stampa circolare con timbro e firma illeggibile.  
C.F. P. IVA 01040640142

Area con linee orizzontali per la compilazione dei dati.

VARIANTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO [\"Computo\_metrica.dc\" (GAFANELLA240\_DADS FAEL)  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE

DIREZIONE REGIONALE  
del G. U. P. 0552/0000000000  
Via ...  
56022 COLONNATA (PT)  
C.F. - P. IVA 01040640142

*M.I. - C.S. s.r.l.*  
Il Presidente Consiglio Amm.ne



CCANZE46E17G879N

ACCIAI  
ENZO  
POPPI  
AR

1985


17/05/46

Scadenza 13-06-2012


Validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del DL 28/05/2008, n. 112 fino al 19-08-2012

Data 13 AGO 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



AN 7392561



IPZS SPA - OFFICINA CV - ROMA



Cognome ACCIAI  
 Nome ENZO  
 nato il 17-05-1946  
 (atto n. 81 F. 1 s. A 1946)  
 a POPPI (AR)  
 Cittadinanza Italiana  
 Residenza PRATOVECCHIO (AR)  
 Via FIUMICELLO 11  
 Stato civile  
 Professione IMPRENDITORE  
 CONIUGATI E CONGRASSI SALENTI  
 Statura 175  
 Capelli Bianchi  
 Occhi Castani  
 Segn. particolari

Firma del titolare *Enzo Acciai*  
 PRATOVECCHIO 20-08-2007  
 Impresione del dito indice sinistro